

**ESTADO DO CEARÁ**

Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

Rua Cônego Climério Chaves, 307 - Centro - São João do Jaguaribe

CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1


E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com

RELATÓRIO DE ORÇAMENTO COM PERCENTUAL POR GRUPO**TABELAS: INSUMOS DA Nº. 23 SEINFRA COM DESONERAÇÃO.**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS JOSÉ IRINEU COSTA, TRAVESSA DOS EXPEDICIONÁRIOS, RUA RAMIRO DA ROCHA CHAVES, RUA OSMÍDIO DA ROCHA CHAVES E RUA JOSÉ MOREIRA CHAVES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	(%)
1	RUA: JOSÉ IRINEU COSTA	R\$ 51.517,46000	17,05%
2	TRAVESSA DOS EXPEDICIONÁRIOS	R\$ 13.168,30000	4,36%
3	RUA: RAMIRO DA ROCHA CHAVES	R\$ 98.790,61000	32,69%
4	RUA: OSMÍDIO DA ROCHA CHAVES	R\$ 87.711,47000	29,02%
5	RUA: JOSÉ MOREIRA CHAVES	R\$ 51.051,12000	16,89%
TOTAL GERAL R\$:		R\$ 302.238,96	100,00%

(TREZENTOS E DOIS MIL E, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E, NOVENTA E SEIS CENTAVOS).


Benedito Gomes de Sousa
ENG. CIVIL
RNP 130191301-4

**ESTADO DO CEARÁ**

Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

Rua Cônego Clímério Chaves, 307 - Centro - São João do Jaguaribe

CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1

E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO					
LOCAL:	RUA: JOSÉ IRINEU COSTA	TABELA:	023.1 DESONERADA			
MUNICÍPIO:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE					
BDI(%):	24,22%					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM BDI(R\$)	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.754,84
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 129,33	R\$ 1.551,96
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	811,50	R\$ 0,25	R\$ 202,88
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 5.834,69
2.1	C2032	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	M2	811,50	R\$ 7,19	R\$ 5.834,69
3		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 31.965,98
3.1	C3107	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP)	M2	811,50	R\$ 36,30	R\$ 29.457,45
3.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	180,34	R\$ 13,91	R\$ 2.508,53
4		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 511,25
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	811,50	R\$ 0,63	R\$ 511,25
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 1.406,00
5.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID.	100,00	R\$ 14,06	R\$ 1.406,00
TOTAL GERAL						R\$ 41.472,76
BDI(24,22%)						R\$ 10.044,70
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 51.517,46

Cinquenta e um mil e, quinhentos e dezessete reais e, quarenta e seis centavos.

Benedito Gomes de Sousa
Benedito Gomes de Sousa
ENG. CIVIL
RNP 130191301-4

**ESTADO DO CEARÁ**


Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

Rua Cônego Clímério Chaves, 307 - Centro - São João do Jaguaribe

CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1

E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO					
LOCAL:	TRAVESSA DOS EXPEDICIONÁRIOS	TABELA:	023.1 DESONERADA			
MUNICÍPIO:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE					
BDI(%):	24,22%					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM BDI(R\$)	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 51,71
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	206,85	R\$ 0,25	R\$ 51,71
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 1.487,25
2.1	C2032	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	M2	206,85	R\$ 7,19	R\$ 1.487,25
3		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 8.545,51
3.1	C3107	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP)	M2	206,85	R\$ 36,30	R\$ 7.508,66
3.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	74,54	R\$ 13,91	R\$ 1.036,85
4		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 130,32
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	206,85	R\$ 0,63	R\$ 130,32
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 386,00
5.1	CXXX2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID.	100,00	R\$ 3,86	R\$ 386,00
TOTAL GERAL						R\$ 10.600,79
BDI(24,22%)						R\$ 2.567,51
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 13.168,30
Treze mil e, cento e sessenta e oito reais e, trinta centavos.						


Benedito Gomes de Sousa
ENG. CIVIL
RNP 130191301-4

**ESTADO DO CEARÁ**

Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe


Rua Cônego Clímério Chaves, 307 - Centro - São João do Jaguaribe

CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1

E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO					
LOCAL:	RUA: RAMIRO DA ROCHA CHAVES	TABELA:	023.1 DESONERADA			
MUNICÍPIO:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE					
BDI(%):	24,22%					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM BDI(R\$)	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 400,00
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.600,00	R\$ 0,25	R\$ 400,00
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 11.504,00
2.1	C2032	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	M2	1.600,00	R\$ 7,19	R\$ 11.504,00
3		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 63.991,75
3.1	C3107	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP)	M2	1.600,00	R\$ 36,30	R\$ 58.080,00
3.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	425,00	R\$ 13,91	R\$ 5.911,75
4		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 1.008,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.600,00	R\$ 0,63	R\$ 1.008,00
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 2.625,00
5.1	CXXX3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID.	100,00	R\$ 26,25	R\$ 2.625,00
TOTAL GERAL						R\$ 79.528,75
BDI(24,22%)						R\$ 19.261,86
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 98.790,61

Noventa e oito mil e, setecentos e noventa e reais e, sessenta e um centavos.


Benedito Gomes de Sousa
ENG. CIVIL
RNP 130191301-4

**ESTADO DO CEARÁ**

Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

Rua Cônego Clímério Chaves, 307 - Centro - São João do Jaguaribe

CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1

E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO					
LOCAL:	RUA: OSMÍDIO DA ROCHA CHAVES	TABELA:	023.1 DESONERADA			
MUNICÍPIO:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE					
BDI(%):	24,22%					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM BDI(R\$)	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 352,36
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.409,42	R\$ 0,25	R\$ 352,36
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 10.133,73
2.1	C2032	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	M2	1.409,42	R\$ 7,19	R\$ 10.133,73
3		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 56.859,76
3.1	C3107	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP)	M2	1.409,42	R\$ 36,30	R\$ 51.161,95
3.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	409,62	R\$ 13,91	R\$ 5.697,81
4		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 887,93
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.409,42	R\$ 0,63	R\$ 887,93
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 2.376,00
5.1	CXXX4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID.	100,00	R\$ 23,76	R\$ 2.376,00
TOTAL GERAL						R\$ 70.609,78
BDI(24,22%)						R\$ 17.101,69
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 87.711,47

Oitenta e sete mil e, setecentos e onze reais e, quarenta e sete centavos.

Benedito Gomes de Sousa
Benedito Gomes de Sousa
ENG. CIVIL
RNP 130191301-4

**ESTADO DO CEARÁ**

Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

Rua Cônego Clímério Chaves, 307 - Centro - São João do Jaguaribe

CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1

E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO					
LOCAL:	RUA: JOSÉ MOREIRA CHAVES	TABELA:	023.1 DESONERADA			
MUNICÍPIO:	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE					
BDI(%):	24,22%					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM BDI(R\$)	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 204,75
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	819,00	R\$ 0,25	R\$ 204,75
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 5.888,61
2.1	C2032	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	M2	819,00	R\$ 7,19	R\$ 5.888,61
3		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 33.082,01
3.1	C3107	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP)	M2	819,00	R\$ 36,30	R\$ 29.729,70
3.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	241,00	R\$ 13,91	R\$ 3.352,31
4		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 515,97
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	819,00	R\$ 0,63	R\$ 515,97
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 1.406,00
5.1	CXXX5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID.	100,00	R\$ 14,06	R\$ 1.406,00
TOTAL GERAL						R\$ 41.097,34
BDI(24,22%)						R\$ 9.953,78
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 51.051,12

Cinquenta e um mil e, cinquenta e um reais e, doze centavos.

Benedito Gomes de Sousa
Benedito Gomes de Sousa
ENG. CIVIL
RNP 130191301-4



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS JOSÉ IRINEU COSTA, TRAVESSA DOS EXPEDICIONÁRIOS, RUA RAMIRO DA ROCHA CHAVES, RUA OSMÍDIO DA ROCHA CHAVES E RUA JOSÉ MOREIRA CHAVES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE.
 Tabela Referência: SEINFRA - 023.1 COM DESONERAÇÃO.
 LOCAL: SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZOS						TOTALS (R\$)			
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			120 DIAS		
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		%	R\$	
1	RUA: JOSÉ IRINEU COSTA	25,00%	R\$ 12.879,37	25,00%	R\$ 12.879,37	25,00%	R\$ 12.879,37	25,00%	R\$ 12.879,35	17,05%	R\$ 51.517,460000
2	TRAVESSA DOS EXPEDICIONÁRIOS	25,00%	R\$ 3.292,08	25,00%	R\$ 3.292,08	25,00%	R\$ 3.292,08	25,00%	R\$ 3.292,06	4,36%	R\$ 13.168,300000
3	RUA: RAMIRO DA ROCHA CHAVES	25,00%	R\$ 24.697,65	25,00%	R\$ 24.697,65	25,00%	R\$ 24.697,65	25,00%	R\$ 24.697,66	32,69%	R\$ 98.790,610000
4	RUA: OSMÍDIO DA ROCHA CHAVES	25,00%	R\$ 21.927,87	25,00%	R\$ 21.927,87	25,00%	R\$ 21.927,87	25,00%	R\$ 21.927,86	29,02%	R\$ 87.711,4700000
5	RUA: JOSÉ MOREIRA CHAVES	25,00%	R\$ 12.762,78	25,00%	R\$ 12.762,78	25,00%	R\$ 12.762,78	25,00%	R\$ 12.762,78	16,89%	R\$ 51.051,120000
SIMPLES		25,00%	R\$ 75.559,75	25,00%	R\$ 75.559,75	25,00%	R\$ 75.559,75	25,00%	R\$ 75.559,71	100,00%	R\$ 302.238,96
ACUMULADO		25,00%	R\$ 75.559,75	50,00%	R\$ 151.119,50	75,00%	R\$ 226.679,25	100,00%	R\$ 302.238,96		


 Benedito Gomes de Sousa
 ENG. CIVIL

RNP 130191301-4