



F. LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38
Rua 07 de setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce

FONE - FIXO: (88) 2136 0099



CARTA PROPOSTA

Jaguaribe/Ce, 22 de agosto de 2019.

AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE.
REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 05.08.01/2019/2019.
Prezados (as) Senhores (as),

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.^a a nossa proposta para contratação de empresa especializada para execução dos serviços de **CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, MATA-BURROS E PASSAGEM MOLHADA (EM LOCAIS DISTINTOS) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE -CE.**, pelo **VALOR GLOBAL DE R\$ 335.491,87 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)**, conforme planilha orçamentária anexa.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. (a) **FERNANDO LIMA**, portador (a) da carteira de identidade N°. **20075430490** e CPF N°. **289.645.863.87**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Atenciosamente,

FERNANDO LIMA

F. LIMA EMPREENDIMENTOS
EIRELI
CNPJ: 10.724.548/0001-38
Fernando Lima-Administrador
CPF: 289.645.863-87



F LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38
 Rua 07 de setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-CE
 FONE - FIXO: (88) 2136 0099



CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE
 EMPRESA:
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, MATA-BURROS E PASSAGEM MOLHADA (EM LOCAIS DISTINTOS) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE.
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05.08.01/2019
 FONTES: SINAPI/CE 05/2019 - SICRO 01/2019 - SEINFRA 026.1 - AMBAS COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,00% ENCARGOS: 85,20%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
18.352,80									
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2	45,00	321,13	86,71	407,84	18.352,80
83.832,86									
2		BUEIROS							
2.1		BUEIRO RIACHO PACHECO							
2.1.1		MOVIMENTO DE TERRA							
2.1.1.1	5501905	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³		M³	471,26	6,04	1,63	7,67	13.709,74
2.1.1.2	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL		M³	471,26	2,85	0,77	3,62	5.320,52
2.1.1.2	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL		M³	471,26	2,85	0,77	3,62	8.389,22
2.1.2		OBRAS DE ARTE CORRENTE							
2.1.2.1	0804385	BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS		UN	2,00	1.439,26	388,60	1.827,86	3.655,72
2.1.2.2	0804028	CORPO DE BSTC D = 0,80 M CA1 - AREIA EXTRAIDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS		M	10,00	372,72	100,63	473,35	4.733,50
2.2		BUEIRO RIACHO SÃO BRAZ							
2.2.1		MOVIMENTO DE TERRA							
2.2.1.1	5501905	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³		M³	1.273,34	6,04	1,63	7,67	32.723,01
2.2.1.2	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL		M³	1.273,34	2,85	0,77	3,62	14.376,01
2.2.2		OBRAS DE ARTE CORRENTE							
2.2.2.1	0804401	BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS		UN	2,00	3.115,59	841,21	3.956,80	9.766,52
2.2.2.2	0804044	CORPO DE BSTC D = 1,20 M CA1 - AREIA EXTRAIDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS		M	12,00	684,61	184,84	869,45	4.609,49
2.3		BUEIRO RIACHO SÃO JOSÉ							
2.3.1		MOVIMENTO DE TERRA							
2.3.1.1	5501905	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³		M³	1.297,34	6,04	1,63	7,67	18.347,00
2.3.1.2	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL		M³	1.297,34	2,85	0,77	3,62	7.913,60
2.3.2		OBRAS DE ARTE CORRENTE							
2.3.2.1	0804393	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS		UN	2,00	2.185,58	590,11	2.775,69	10.433,40
2.3.2.2	0804036	CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA1 - AREIA EXTRAIDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS		M	10,00	501,55	135,42	636,97	26.568,05
2.4		BUEIRO SITO PINTO							
2.4.1		MOVIMENTO DE TERRA							
2.4.1.1	5501905	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³		M³	534,62	6,04	1,63	7,67	14.646,97
2.4.1.2	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL		M³	534,62	2,85	0,77	3,62	9.950,60
2.4.2		OBRAS DE ARTE CORRENTE							
2.4.2.1	0804377	BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS		UN	2,00	879,42	237,44	1.116,86	4.796,20
2.4.2.2	0804020	CORPO DE BSTC D = 0,60 M CA1 - AREIA EXTRAIDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS		M	8,00	252,21	68,10	320,31	18.347,00
141.259,40									
3		MATA BURRO E PORTEIRAS							
3.1	P0097	MATA BURRO SIMPLES DE 3,50M COM PORTEIRA		UN	5,00	8.736,48	2.358,85	11.095,34	55.476,70
3.2	H0100	MATA BURRO SIMPLES DE 6,00M		UN	5,00	13.509,09	3.647,45	17.156,54	85.782,70
74.879,19									
4		PASSAGEM MOLHADA LAGOA SÃO JOSÉ							
4.1		SERVIÇOS INICIAIS							
4.1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS - PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018		M	50,00	34,32	9,27	43,59	2.179,50
4.2		MOVIMENTO DE TERRA							
4.2.1	5501706	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - SEM ESCORAMENTO		M³	182,50	4,52	1,22	5,74	1.047,55
4.2.2	4915671	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATORIO		M³	27,90	12,06	3,26	15,32	427,43
4.3		ESTRUTURA							
4.3.1		ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA CORPO, CABECAS E PAREDES TRANSVERSAIS		M3	97,90	376,01	101,52	477,53	69.338,13
4.3.1.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS		M3	97,90	376,01	101,52	477,53	46.750,19
4.3.2		PAVIMENTAÇÃO							
4.3.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REIJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		M2	92,00	31,53	8,51	40,04	3.683,68
4.3.3		LAJE DE CONCRETO E= 15CM		M3	29,20	279,07	75,35	354,42	12.531,30
4.3.3.1	94964	CONCRETO FCK = 20MPA. TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 07/2016		M2	92,00	18,68	5,04	23,72	10.349,06
4.3.3.2	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO		M3	34,00	147,59	39,85	187,44	2.182,24
4.3.4		ALVENARIA DE PEDRA ARUMADA, DISSIPADOR DE ENERGIA		M3	34,00	147,59	39,85	187,44	6.372,96
4.3.4.1	6454	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MÃO		M3	34,00	147,59	39,85	187,44	6.372,96
4.4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
4.4.1		SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA		UN	10,00	129,21	34,89	164,10	1.752,51
4.4.1.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO		UN	10,00	129,21	34,89	164,10	1.641,00
4.4.2		CONCRETO PARA LASTRO DOS TUBOS E FIXAÇÃO E DIAS BALIZAS		M3	0,27	325,20	87,80	413,00	111,51
4.4.2.1	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	0,27	325,20	87,80	413,00	111,51
4.5		LIMPEZA							
4.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA		M2	109,00	0,97	0,26	1,23	134,07
17.167,62									
5		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
5.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	60,00	72,69	19,63	92,32	5.539,20
5.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		MES	2,00	4.578,12	1.236,09	5.814,21	11.628,42
264.166,83									
VALOR ORÇAMENTO									
VALOR BDI TOTAL 71.325,04									
VALOR TOTAL 335.491,87									

TOTAL DO ORÇAMENTO 335.491,87 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)
 JAGUARIBE/CE, 22 DE AGOSTO DE 2019

MARIA MARIZE CHAVES MACIEL
 ENG. CIVIL
 CREA-CE Nº 060201931-1
 F LIMA EMPREENDIMENTOS
 EIRELI



F LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38
Rua 07 de setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce
FONE - FIXO: (88) 2136 0099

F. LIMA EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA DE SAO JOAO DO JAGUARIBE

CLIENTE: PREFEITURA DE BUEIROS, MATA-BURROS E PASSAGEM MOLHADA (EM LOCAIS DISTINTOS) NO MUNICÍPIO
EMPRESA:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, MATA-BURROS E PASSAGEM MOLHADA (EM LOCAIS DISTINTOS) NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE -CE.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05.08.01/2019
FONTES: SINAPI/CE 05/2019 - SICRO 01/2019 -SEINFRA 026.1 - AMBAS COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,00%
ENCARGOS: 85,20%

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL PARCELA
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.352,80	100,00%		100,00%
			18.352,80		18.352,80
002	BUEIROS	83.832,86	50,00%	50,00%	100,00%
			41.916,43	41.916,43	83.832,86
003	MATA BURRO E PORTEIRAS	141.259,40	50,00%	50,00%	100,00%
			70.629,70	70.629,70	141.259,40
004	PASSAGEM MOLHADA LAGOA SÃO JOSÉ	74.879,19	24,57%	75,43%	100,00%
			18.397,82	56.481,37	74.879,19
005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.167,62	50,00%	50,00%	100,00%
			8.583,81	8.583,81	17.167,62
		R\$ 335.491,87	R\$ 157.880,56	R\$ 177.611,31	R\$ 335.491,87
			R\$ 157.880,56	R\$ 335.491,87	

TOTAL DO ORÇAMENTO 335.491,87 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

JAGUARIBE/CE, 22 DE AGOSTO DE 2019



MARIA MARIZE CHAVES MACIEL
ENG. CIVIL Nº 06981983-1
CREA-CE Nº 06981983-1
F LIMA EMPREENDIMENTOS
EIRELI



F. LIMA EMPREENDIMENTOS

F LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38
Rua 07 de setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce
FONE - FIXO: (88) 2136 0099



CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

EMPRESA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, MATA-BURROS E PASSAGEM MOLHADA (EM LOCAIS DISTINTOS) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05.08.01/2019

FONTES: SINAPI/CE 05/2019 - SICRO 01/2019 - SEINFRA 026.1 - AMBAS COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,00% ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		M2	31/05/2019		
	2 0204417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,000000	4,58	4,58
	2 0204491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,000000	4,91	19,64
	2 0204813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. DE *2.0 X 1.125* M	M2	1,000000	249,62	249,62
	2 0205075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,110000	12,46	1,37
		Sub-Total de Material				275,21
		Serviços Auxiliares				
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	17,37	17,02
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,960000	13,56	26,58
	A 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,010000	232,14	2,32
		Total de Serviços Auxiliares				45,92
		Custo Direto Total				321,13
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				321,13
		Preço Unitário Adotado				321,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.1.1	ESCAVAÇÃO. CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT		M³	31/01/2019		
	1 01P9824	SERVENTE	H	0,004141	15,10	0,06
		Sub-Total de Mão de Obra				0,06
	3 03E9511	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3.3 M³ - 213 KW	H	0,004226	320,22	1,35
	3 03E9541	TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW	H	0,004145	425,00	1,76
	3 03E9667	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	H	0,015931	175,19	2,79
		Sub-Total de Equipamento				5,90
	91 9199997	CUSTO DO FIC - FATOR DE INCIDENCIA DE CHUVAS	%EXEC	0,013596	5,84	0,08
		Sub-Total de Insidencias				0,08
		Custo Direto Total				6,04
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				6,04
		Preço Unitário Adotado				6,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.1.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL		M³	31/01/2019		
	1 01P9824	SERVENTE	H	0,021560	15,10	0,33
		Sub-Total de Mão de Obra				0,33
	3 03E9518	GRÁDE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24"	H	0,005076	2,30	0,01
	3 03E9524	MOTONIVELADORA - 93 KW	H	0,003550	177,56	0,63
	3 03E9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10000 L - 188 KW	H	0,005902	176,98	1,04

MARIA MARIZE CHAVES MACIEL
ENG. CIVIL
CREA-CE Nº 060201931-1
F LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI



F. LIMA EMPREENDIMENTOS

F LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38
Rua 07 de setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce
FONE - FIXO: (88) 2136 0099



CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

EMPRESA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, MATA-BURROS E PASSAGEM MOLHADA (EM LOCAIS DISTINTOS) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05.08.01/2019

FONTES: SINAPI/CE 05/2019 - SICRO 01/2019 -SEINFRA 026.1 - AMBAS COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,00% ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3	03E9577	TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW	H	0,020362	4,90	0,10
3	03E9685	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPULIDO DE 11.6 T - 82 KW	H	0,005945	118,46	0,70
		Sub-Total de Equipamento				2,48
91	9199997	CUSTO DO FIC - FATOR DE INCIDENCIA DE CHUVAS	%EXEC	0,013606	2,75	0,04
		Sub-Total de Insidencias				0,04
		Custo Direto Total				2,85
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				2,85
		Preço Unitário Adotado				2,85


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.2.1		BOCA BSTC D = 0.80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALA UN		31/01/2019		
		Serviços Auxiliares				
A	1107892	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	2,140000	293,45	627,98
A	3106121	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	11,170000	72,63	811,28
		Total de Serviços Auxiliares				1.439,26
		Custo Direto Total				1.439,26
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				1.439,26
		Preço Unitário Adotado				1.439,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1.2.2		CORPO DE BSTC D = 0.80 M CA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO	M	31/01/2019		
1	01P9821	PEDREIRO	H	0,236145	19,47	4,60
1	01P9824	SERVENTE	H	0,708434	15,10	10,70
		Sub-Total de Mão de Obra				15,30
2	02M2171	TUBO DE CONCRETO ARMADO CA 1 - D = 0.80 M	M	1,000000	220,42	220,42
		Sub-Total de Material				220,42
3	03E9686	CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 TM - 136 KW	H	0,240964	166,42	40,10
		Sub-Total de Equipamento				40,10
4	04M2171	TUBO DE CONCRETO ARMADO CA 1 - D = 0.80 M - GUINDAUTO 20 TM - 591458 - 591459 - 591461		0,000000	-	-
		Sub-Total de Transporte				-
		Serviços Auxiliares				
A	1106164	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA, BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS	M³	0,308018	190,38	58,64
A	1109670	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - AREIA EXTRAÍDA	M³	0,004860	203,30	0,99
A	3103302	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	0,699982	53,24	37,27
		Total de Serviços Auxiliares				96,90
		Custo Direto Total				372,72
		Taxa de BDI %		0,000000		-



F LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38
 Rua 07 de setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce
 FONE - FIXO: (88) 2136 0099



CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

EMPRESA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, MATA-BURROS E PASSAGEM MOLHADA (EM LOCAIS DISTINTOS) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05.08.01/2019

FONTES: SINAPI/CE 05/2019 - SICRO 01/2019 - SEINFRA 026.1 - AMBAS COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,00% ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				372,72
		Preço Unitário Adotado				372,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.1.1		ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT	M³	31/01/2019		
	1 01P9824	SERVENTE	H	0,004141	15,10	0,06
		Sub-Total de Mão de Obra				0,06
	3 03E9511	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3.3 M³ - 213 KW	H	0,004226	320,22	1,35
	3 03E9541	TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW	H	0,004145	425,00	1,76
	3 03E9667	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	H	0,015931	175,19	2,79
		Sub-Total de Equipamento				5,90
	91 9199997	CUSTO DO FIC - FATOR DE INCIDENCIA DE CHUVAS	%EXEC	0,013596	5,84	0,08
		Sub-Total de Insidencias				0,08
		Custo Direto Total				6,04
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				6,04
		Preço Unitário Adotado				6,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.1.2		COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	31/01/2019		
	1 01P9824	SERVENTE	H	0,021560	15,10	0,33
		Sub-Total de Mão de Obra				0,33
	3 03E9518	GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24"	H	0,005076	2,30	0,01
	3 03E9524	MOTONIVELADORA - 93 KW	H	0,003550	177,56	0,63
	3 03E9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10000 L - 188 KW	H	0,005902	176,98	1,04
	3 03E9577	TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW	H	0,020362	4,90	0,10
	3 03E9685	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPULIDO DE 11.6 T - 82 KW	H	0,005945	118,46	0,70
		Sub-Total de Equipamento				2,48
	91 9199997	CUSTO DO FIC - FATOR DE INCIDENCIA DE CHUVAS	%EXEC	0,013606	2,75	0,04
		Sub-Total de Insidencias				0,04
		Custo Direto Total				2,85
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				2,85
		Preço Unitário Adotado				2,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.2.1		BOCA BSTC D = 1.20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALA UN		31/01/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 1107892	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	5,506000	293,45	1.615,74
	A 3106121	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	20,650600	72,63	1.499,85
		Total de Serviços Auxiliares				3.115,59



F LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38
 Rua 07 de setembro, 489 - Centro - Jaguaribe - CE
 FONE - FIXO: (88) 2136 0099



CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

EMPRESA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, MATA-BURROS E PASSAGEM MOLHADA (EM LOCAIS DISTINTOS) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05.08.01/2019

FONTES: SINAPI/CE 05/2019 - SICRO 01/2019 -SEINFRA 026.1 - AMBAS COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,00% ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				3.115,59
		Custo Direto Total		0,000000		-
		Taxa de BDI %				3.115,59
		Total da Composição				3.115,59
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2.2.2		CORPO DE BSTC D = 1.20 M CA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO	M	31/01/2019		
	1 01P9821	PEDREIRO	H	0,393574	19,47	7,66
	1 01P9824	SERVENTE	H	1,180723	15,10	17,83
		Sub-Total de Mão de Obra				25,49
	2 02M2179	TUBO DE CONCRETO ARMADO CA 1 - D = 1.20 M	M	1,000000	447,32	447,32
		Sub-Total de Material				447,32
	3 03E9686	CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 TM - 136 KW	H	0,401606	166,42	66,84
		Sub-Total de Equipamento				66,84
	4 04M2179	TUBO DE CONCRETO ARMADO CA 1 - D = 1.20 M - GUINDAUTO 20 TM - 591458 - 591459 - 591461		0,000000	-	-
		Sub-Total de Transporte				-
		Serviços Auxiliares				
A	1106164	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA, BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS	M³	0,499015	190,38	95,00
A	1109670	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - AREIA EXTRAÍDA	M³	0,010041	203,30	2,04
A	3103302	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	0,900055	53,24	47,92
		Total de Serviços Auxiliares				144,96
		Custo Direto Total		0,000000		684,61
		Taxa de BDI %				684,61
		Total da Composição				684,61
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3.1.1		ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT	M³	31/01/2019		
	1 01P9824	SERVENTE	H	0,004141	15,10	0,06
		Sub-Total de Mão de Obra				0,06
	3 03E9511	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3.3 M³ - 213 KW	H	0,004226	320,22	1,35
	3 03E9541	TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW	H	0,004145	425,00	1,76
	3 03E9667	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	H	0,015931	175,19	2,79
		Sub-Total de Equipamento				5,90
91	9199997	CUSTO DO FIC - FATOR DE INCIDENCIA DE CHUVAS	%EXEC	0,013596	5,84	0,08
		Sub-Total de Insidencias				0,08
		Custo Direto Total		0,000000		6,04
		Taxa de BDI %				6,04
		Total da Composição				6,04
		Preço Unitário Adotado				



F LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38
 Rua 07 de setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce
 FONE - FIXO: (88) 2136 0099



CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

EMPRESA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, MATA-BURROS E PASSAGEM MOLHADA (EM LOCAIS DISTINTOS) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05.08.01/2019

FONTES: SINAPI/CE 05/2019 - SICRO 01/2019 - SEINFRA 026.1 - AMBAS COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,00% ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3.1.2		COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	31/01/2019		
	1 01P9824	SERVENTE	H	0,021560	15,10	0,33
		Sub-Total de Mão de Obra				0,33
	3 03E9518	GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24"	H	0,005076	2,30	0,01
	3 03E9524	MOTONIVELADORA - 93 KW	H	0,003550	177,56	0,63
	3 03E9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10000 L - 188 KW	H	0,005902	176,98	1,04
	3 03E9577	TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW	H	0,020362	4,90	0,10
	3 03E9685	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 11.6 T - 82 KW	H	0,005945	118,46	0,70
		Sub-Total de Equipamento				2,48
	91 9199997	CUSTO DO FIC - FATOR DE INCIDENCIA DE CHUVAS	%EXEC	0,013606	2,75	0,04
		Sub-Total de Insidencias				2,85
		Custo Direto Total				-
		Taxa de BDI %		0,000000		2,85
		Total da Composição				2,85
		Preço Unitario Adotado				2,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3.2.1		BOCA BSTC D = 1.00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALA UN		31/01/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 1107892	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	3,567000	293,45	1.046,74
	A 3106121	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	15,680000	72,63	1.138,84
		Total de Serviços Auxiliares				2.185,58
		Custo Direto Total				2.185,58
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				2.185,58
		Preço Unitario Adotado				2.185,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3.2.2		CORPO DE BSTC D = 1.00 M CA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO M		31/01/2019		
	1 01P9821	PEDREIRO	H	0,314910	19,47	6,13
	1 01P9824	SERVENTE	H	0,944730	15,10	14,27
		Sub-Total de Mão de Obra				20,40
	2 02M2175	TUBO DE CONCRETO ARMADO CA 1 - D = 1.00 M	M	1,000000	307,35	307,35
		Sub-Total de Material				307,35
	3 03E9686	CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 TM - 136 KW	H	0,321337	166,42	53,48
		Sub-Total de Equipamento				53,48
	4 04M2175	TUBO DE CONCRETO ARMADO CA 1 - D = 1.00 M - GUINDAUTO 20 TM - 591458 - 591459 - 591461		0,000000		-
		Sub-Total de Transporte				-
		Serviços Auxiliares				-

MARIA MARIZE CHAVES MACIEL
 ENG. CIVIL
 CREA-CE Nº 060201931-1
 F LIMA EMPREENDIMENTOS



F. LIMA EMPREENDIMENTOS

F LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38
Rua 07 de setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce

FONE - FIXO: (88) 2136 0099



CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

EMPRESA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, MATA-BURROS E PASSAGEM MOLHADA (EM LOCAIS DISTINTOS) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05.08.01/2019

FONTES: SINAPI/CE 05/2019 - SICRO 01/2019 - SEINFRA 026.1 - AMBAS COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,00% ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	1106164	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA. BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS	M³	0,401990	190,38	76,53
A	1109670	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - AREIA EXTRAÍDA	M³	0,005914	203,30	1,20
A	3103302	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO. INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	0,799927	53,24	42,59
		Total de Serviços Auxiliares				120,32
		Custo Direto Total				501,55
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				501,55
		Preço Unitário Adotado				501,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.4.1.1		ESCAVAÇÃO. CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT	M³	31/01/2019		
	1 01P9824	SERVENTE	H	0,004141	15,10	0,06
		Sub-Total de Mão de Obra				0,06
	3 03E9511	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3.3 M³ - 213 KW	H	0,004226	320,22	1,35
	3 03E9541	TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW	H	0,004145	425,00	1,76
	3 03E9667	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	H	0,015931	175,19	2,79
		Sub-Total de Equipamento				5,90
91 9199997		CUSTO DO FIC - FATOR DE INCIDENCIA DE CHUVAS	%EXEC	0,013596	5,84	0,08
		Sub-Total de Insidencias				0,08
		Custo Direto Total				6,04
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				6,04
		Preço Unitário Adotado				6,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.4.1.2		COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	31/01/2019		
	1 01P9824	SERVENTE	H	0,021560	15,10	0,33
		Sub-Total de Mão de Obra				0,33
	3 03E9518	GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24"	H	0,005076	2,30	0,01
	3 03E9524	MOTONIVELADORA - 93 KW	H	0,003550	177,56	0,63
	3 03E9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10000 L - 188 KW	H	0,005902	176,98	1,04
	3 03E9577	TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW	H	0,020362	4,90	0,10
	3 03E9685	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 11.6 T - 82 KW	H	0,005945	118,46	0,70
		Sub-Total de Equipamento				2,48
91 9199997		CUSTO DO FIC - FATOR DE INCIDENCIA DE CHUVAS	%EXEC	0,013606	2,75	0,04
		Sub-Total de Insidencias				0,04
		Custo Direto Total				2,85
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				2,85
		Preço Unitário Adotado				2,85



F LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38
Rua 07 de setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce

FONE - FIXO: (88) 2136 0099



CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

EMPRESA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, MATA-BURROS E PASSAGEM MOLHADA (EM LOCAIS DISTINTOS) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05.08.01/2019

FONTES: SINAPI/CE 05/2019 - SICRO 01/2019 -SEINFRA 026.1 - AMBAS COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,00% ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0239632	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E= 0,65MM (5,20 KG/M2)	UN	0,500000	37,37	18,69
	2 0212407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	M3	0,280000	2.116,80	592,70
	2 0216247	TRILHO TR 37	T	1,037000	3.963,59	4.110,24
	2 0218080	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 2 C-400, R-320	UN	1,000000	8,21	8,21
		Sub-Total de Material				4.738,12
		Serviços Auxiliares				
A	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	5,400000	324,34	1.751,44
A	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,840000	14,76	115,72
A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,880000	17,37	102,14
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,940000	17,47	51,36
A	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,960000	17,37	34,05
A	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,559540	13,56	75,39
A	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,500000	227,05	113,53
A	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X	M2	24,500000	56,36	1.380,82
A	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO	M3	0,420000	442,01	185,64
A	C2789	ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2,00M	M3	14,700000	6,52	95,84
A	C2921	REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,200000	22,01	92,44
		Total de Serviços Auxiliares				3.998,37
		Custo Direto Total				8.736,49
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				8.736,49
		Preço Unitário Adotado				8.736,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2		MATA BURRO SIMPLES DE 6,00M	UN	15/08/2019		
	2 0216247	TRILHO TR 37	T	1,880000	3.963,59	7.451,55
		Sub-Total de Material				7.451,55
		Serviços Auxiliares				
A	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	8,820000	324,34	2.860,68
A	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,940000	14,76	43,39
A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,023610	17,37	17,78
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,900000	17,47	85,60
A	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,800000	13,56	132,89
A	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X	M2	40,580000	56,36	2.287,09
A	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO	M3	0,770000	442,01	340,35
A	C2789	ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2,00M	M3	25,200000	6,52	164,30



F LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38
 Rua 07 de setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce
 FONE - FIXO: (88) 2136 0099



CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

EMPRESA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, MATA-BURROS E PASSAGEM MOLHADA (EM LOCAIS DISTINTOS) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05.08.01/2019

FONTES: SINAPI/CE 05/2019 - SICRO 01/2019 -SEINFRA 026.1 - AMBAS COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,00% ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,700000	22,01	125,46
		Total de Serviços Auxiliares				6.057,54
		Custo Direto Total				13.509,09
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				13.509,09
		Preço Unitário Adotado				13.509,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1.1		LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS COM	M	31/05/2019		
	2 0204417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,744500	4,58	3,41
	2 0204433	PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,412500	10,53	4,34
	2 0205068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,111000	12,46	1,38
	2 0207356	TINTA ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO	L	0,025600	20,15	0,52
	2 0210567	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 23* CM (1 X 9 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,550000	6,06	3,33
		Sub-Total de Material				12,98
		Serviços Auxiliares				
A	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,349174	14,76	5,15
A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,686980	17,37	11,93
A	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,003900	21,52	0,08
A	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,016800	19,11	0,32
A	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016	M3	0,004600	313,52	1,44
A	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN	1,500000	1,61	2,42
		Total de Serviços Auxiliares				21,34
		Custo Direto Total				34,32
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				34,32
		Preço Unitário Adotado				34,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2.1		ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CAT	M³	31/01/2019		
	3 03E9526	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 58 KW	H	0,047755	93,38	4,46
		Sub-Total de Equipamento				4,46
	91 9199997	CUSTO DO FIC - FATOR DE INCIDENCIA DE CHUVAS	%EXEC	0,013603	4,37	0,06
		Sub-Total de Insidencias				0,06
		Custo Direto Total				4,52



F LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38
Rua 07 de setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce
FONE - FIXO: (88) 2136 0099



CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE
EMPRESA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, MATA-BURROS E PASSAGEM MOLHADA (EM LOCAIS DISTINTOS) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05.08.01/2019

FONTES: SINAPI/CE 05/2019 - SICRO 01/2019 - SEINFRA 026.1 - AMBAS COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,00% ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição		0,000000		-
		Taxa de BDI %				4,52
		Total da Composição				4,52
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2.2		REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	31/01/2019		
	1 01P9824	SERVENTE	H	0,697509	15,10	10,53
		Sub-Total de Mão de Obra				10,53
	3 03E9647	COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4.1 KW	H	0,355872	4,29	1,53
		Sub-Total de Equipamento				1,53
		Custo Direto Total				12,06
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				12,06
		Preço Unitário Adotado				12,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.1.1		ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIR	M3	26/12/2018		
	1 01I2391	PEDREIRO	H	4,900000	17,83	87,37
	1 01I2543	SERVENTE	H	6,860000	13,21	90,62
		Sub-Total de Mão de Obra				177,99
	2 02I1600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	1,150000	65,51	75,34
		Sub-Total de Material				75,34
		Serviços Auxiliares				
	A C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	0,300000	408,94	122,68
		Total de Serviços Auxiliares				122,68
		Custo Direto Total				376,01
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				376,01
		Preço Unitário Adotado				376,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.2.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIR	M2	26/12/2018		
	1 01I0445	CALCETEIRO	H	0,294000	17,83	5,24
	1 01I2543	SERVENTE	H	0,587804	13,21	7,76
		Sub-Total de Mão de Obra				13,00
	2 02I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,150000	45,08	6,76
	2 02I1600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,150000	65,51	9,83
		Sub-Total de Material				16,59
	3 03I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	H	0,050000	23,66	1,18
	3 03I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010000	75,77	0,76
		Sub-Total de Equipamento				1,94
		Custo Direto Total				31,53
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				31,53
		Preço Unitário Adotado				31,53



F LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38
Rua 07 de setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce

FONE - FIXO: (88) 2136 0099



CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

EMPRESA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, MATA-BURROS E PASSAGEM MOLHADA (EM LOCAIS DISTINTOS) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05.08.01/2019

FONTES: SINAPI/CE 05/2019 - SICRO 01/2019 -SEINFRA 026.1 - AMBAS COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,00% ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.3.1	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1	M3	31/05/2019			
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,785000	52,43	41,16
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	322,980000	0,44	142,11
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,587000	59,47	34,91
		Sub-Total de Material				218,18
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,453920	13,56	33,28
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,568000	16,73	26,23
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,830000	1,41	1,17
	A 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,780000	0,27	0,21
		Total de Serviços Auxiliares				60,89
		Custo Direto Total				279,07
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				279,07
		Preço Unitário Adotado				279,07

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.3.2	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	26/12/2018			
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,039200	14,52	0,57
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,019600	17,83	0,35
		Sub-Total de Mão de Obra				0,92
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,010000	11,27	0,11
	2 0212040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X	M2	1,030000	17,14	17,65
		Sub-Total de Material				17,76
		Custo Direto Total				18,68
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				18,68
		Preço Unitário Adotado				18,68

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.4.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MAO	M3	31/05/2019			
	2 0204730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)	M3	1,100000	62,17	68,39
		Sub-Total de Material				68,39
		Serviços Auxiliares				



F LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38
Rua 07 de setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce
FONE - FIXO: (88) 2136 0099



CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE
EMPRESA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, MATA-BURROS E PASSAGEM MOLHADA (EM LOCAIS DISTINTOS) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05.08.01/2019

FONTES: SINAPI/CE 05/2019 - SICRO 01/2019 - SEINFRA 026.1 - AMBAS COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,00% ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,840800	13,56	79,20
		Total de Serviços Auxiliares				79,20
		Custo Direto Total				147,59
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				147,59
		Preço Unitário Adotado				147,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.4.1.1		BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,490000	17,83	8,74
	1 0112543	SERVENTE	H	0,980000	13,21	12,95
		Sub-Total de Mão de Obra				21,69
	2 0210157	ACO CA-25	KG	2,000000	4,98	9,96
	2 0212222	TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3"	M	1,000000	57,45	57,45
	2 0212515	FITA REFLETIVA	M2	0,019200	242,77	4,66
		Sub-Total de Material				72,07
	3 0310704	CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,450000	75,67	34,05
		Sub-Total de Equipamento				34,05
		Serviços Auxiliares				
	A C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,005000	280,26	1,40
		Total de Serviços Auxiliares				1,40
		Custo Direto Total				129,21
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				129,21
		Preço Unitário Adotado				129,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.4.2.1		CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,880000	13,21	77,67
		Sub-Total de Mão de Obra				77,67
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,887200	49,98	44,34
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	294,000000	0,45	132,30
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,836000	68,36	57,15
		Sub-Total de Material				233,79
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,714000	19,25	13,74
		Sub-Total de Equipamento				13,74
		Custo Direto Total				325,20
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				325,20
		Preço Unitário Adotado				325,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.5.1		LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,073500	13,21	0,97
		Sub-Total de Mão de Obra				0,97
		Custo Direto Total				0,97
		Taxa de BDI %		0,000000		-

MARIA MARIZE CHAVES MACIEL
ENG. CIVIL
CREA-CE Nº 060201931-1
F LIMA EMPREENDIMENTOS
EIRELI



F LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38
Rua 07 de setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce

FONE - FIXO: (88) 2136 0099



CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

EMPRESA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, MATA-BURROS E PASSAGEM MOLHADA (EM LOCAIS DISTINTOS) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05.08.01/2019

FONTES: SINAPI/CE 05/2019 - SICRO 01/2019 - SEINFRA 026.1 - AMBAS COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,00% ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				0,97
		Preço Unitário Adotado				0,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/05/2019		
	1 0102706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1,000000	71,41	71,41
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
		Sub-Total de Mão de Obra				71,80
		Serviços Auxiliares				
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,050000	1,09	0,05
	A 95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,84	0,84
		Total de Serviços Auxiliares				0,89
		Custo Direto Total				72,69
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				72,69
		Preço Unitário Adotado				72,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2		ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	31/05/2019		
	1 0140818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	1,000000	3.873,07	3.873,07
	1 0140861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1,000000	157,71	157,71
	1 0140862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1,000000	413,41	413,41
	1 0140863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1,000000	63,58	63,58
	1 0140864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1,000000	9,76	9,76
		Sub-Total de Material				4.517,53
		Serviços Auxiliares				
	A 93557	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	0,050000	205,19	10,25
	A 95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	1,000000	50,34	50,34
		Total de Serviços Auxiliares				60,59
		Custo Direto Total				4.578,12
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				4.578,12
		Preço Unitário Adotado				4.578,12

JAGUARIBE/CE, 22 DE AGOSTO DE 2019


MARIA MARIZE CHAVES MACIEL
ENG. CIVIL
CREA-CE Nº 060201931-1
F LIMA EMPREENDIMENTOS
EIRELI



F LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38
Rua 07 de setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce
FONE - FIXO: (88) 2136 0099



CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

EMPRESA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, MATA-BURROS E PASSAGEM MOLHADA (EM LOCAIS DISTINTOS) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05.08.01/2019

FONTES: SINAPI/CE 05/2019 - SICRO 01/2019 - SEINFRA 026.1 - AMBAS COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,00% ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,70
L	Lucro	6,38

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15

BDI =	27,00%
-------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

JAGUARIBE/CE, 22 DE AGOSTO DE 2019


MARIA MARIZE CHAVES MACIEL
ENG. CIVIL
CREA-CE Nº 060201931-1
F LIMA EMPREENDIMENTOS
EIRELI



F LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38
 Rua 07 de setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce
 FONE - FIXO: (88) 2136 0099



CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

EMPRESA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, MATA-BURROS E PASSAGEM MOLHADA (EM LOCAIS DISTINTOS) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05.08.01/2019

FONTES: SINAPI/CE 05/2019 - SICRO 01/2019 -SEINFRA 026.1 - AMBAS COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,00% ENCARGOS: 85,20%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
		0,00	0,00
A1	INSS	1,50	1,50
A2	SESI	1,00	1,00
A3	SENAI	0,20	0,20
A4	INCRA	0,60	0,60
A5	SEBRAE	2,50	2,50
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3,00	3,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	8,00	8,00
A8	FGTS	1,00	1,00
A9	SECONCI	17,80	17,80
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
GRUPO B			
		17,78	Não Incide
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	3,41	Não Incide
B2	FERIADOS	0,89	0,69
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	10,71	8,33
B4	13º SALÁRIO	0,08	0,06
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,71	0,56
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	1,41	Não Incide
B7	DIAS DE CHUVAS	0,12	0,09
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	7,89	6,14
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,03	0,02
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	43,03	15,89
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A		
GRUPO C			
		5,06	3,94
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,12	0,09
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	5,68	4,42
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,99	3,89
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,43	0,33
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	16,28	12,67
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A		
GRUPO D			
		7,66	2,83
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B		
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,43	0,33
		8,09	3,16
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	49,52

JAGUARIBE/CE, 22 DE AGOSTO DE 2019

MARIA MARIZE CHAVES MACIEL
 ENG. CIVIL
 CREA-CE Nº 060201931-1
 F LIMA EMPREENDIMENTOS
 EIRELI



F LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI

C.N.P.J. 10.724.548/0001-38
 Rua 07 de setembro, 489 - Centro - Jaguaribe-Ce
 FONE - FIXO: (88) 2136 0099



CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

EMPRESA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, MATA-BURROS E PASSAGEM MOLHADA (EM LOCAIS DISTINTOS) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05.08.01/2019

FONTES: SINAPI/CE 05/2019 - SICRO 01/2019 -SEINFRA 026.1 - AMBAS COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,00% ENCARGOS: 85,20%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	Não Incide
B2	FERIADOS	3,71	Não Incide
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	Não Incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69

JAGUARIBE/CE, 22 DE AGOSTO DE 2019


 MARIA MARIZE CHAVES MACIEL
 ENG. CIVIL
 CREA-CE Nº 060201931-1
 F LIMA EMPREENDIMENTOS
 EIRELI