



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe
Rua Cônego Climério Chaves, 307 - Centro - São João do Jaguaribe
CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1
E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com

Benedito Gomes de Sousa
Engº Civil
RNP 130191301-4

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PADRÃO 01

LOCAL: SÍTIO PINTO - ZONA RURAL - SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

DATABASE: SETEMBRO 2014 - SINAPI - CE - AGOSTO/2014 DESONERADA - TABELA SEINFRA - CE 023/1 DESONERADA

Table with columns: ITEM, FONTE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, UNID., QUANT, VALOR UN., TOTAL. It lists various construction items such as mobilization, steel plate work, concrete work, and roof construction.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe
Rua Cônego Clímério Chaves, 307 - Centro - São João do Jaguaribe
CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1
E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com

Benedito Gomes de Sousa
Benedito Gomes de Sousa
Eng^o Civil
RNP 130191301-4

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PADRÃO 01

LOCAL: SÍTIO PINTO - ZONA RURAL - SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

DATABASE: SETEMBRO 2014 - SINAPI - CE - AGOSTO/2014 DESONERADA - TABELA SEINFRA - CE 023/1
DESONERADA

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT	VALOR UN.	TOTAL
4.6	SINAPI	73942/002	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE (COM PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	369,03	RS 6,44	RS 2.376,55
4.7	SINAPI	73406	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECÂNICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m ³	20,23	RS 383,19	RS 7.751,93
			ESTRUTURA				
4.8	SINAPI	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 x 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m ²	317,39	RS 28,28	RS 8.975,79
4.9	SINAPI	74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5 MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	1.454,95	RS 6,69	RS 9.733,62
4.10	SINAPI	73942/002	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO / CORTE (COM PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	594,28	RS 6,44	RS 3.827,16
4.11	SINAPI	73406	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECÂNICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m ³	18,78	RS 383,19	RS 7.196,31
4.12	SEINFRA	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA PARA FORRO, VÃO 3,01M A 4M, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR	m ²	303,42	RS 73,99	RS 22.450,05
4.13	SINAPI	74200/001	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRE-MOLDADO, 10x10CM, FCK = 20 MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA-60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	m	152,20	RS 13,74	RS 2.091,23
						SUB-TOTAL	RS 83.292,73
5.0			ALVENARIA - VEDAÇÃO				
5.1	SINAPI	73982/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10x20x20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m ²	790,91	RS 28,07	RS 22.200,84
			MUROS DE CONTORNO				
5.2	SEINFRA	C1807	MURO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10x20x20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - CONTORNO DO RESERV. ÁGUAS PLUVIAIS	m ²	19,38	RS 166,68	RS 3.230,26
						SUB-TOTAL	RS 25.431,10
6.0			IMPERMEABILIZAÇÃO				
6.1	SINAPI	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)	m ²	194,49	RS 6,52	RS 1.268,07
6.2	SINAPI	83737	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes	m ²	1,60	RS 48,66	RS 77,86
6.3	SINAPI	83748	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes	m ²	1,60	RS 20,68	RS 33,09
						SUB-TOTAL	RS 1.379,02
7.0			REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS				
			PISO				
7.1	SEINFRA	3023	PISO MORTO CONCRETO FCK 13,5 MPA	m ³	14,06	RS 370,51	RS 5.209,37
7.2	SEINFRA	C2179	REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3.0CM, PREPARO MECÂNICO	m ²	256,24	RS 14,81	RS 3.794,91



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe
 Rua Cônego Climério Chaves, 307 - Centro - São João do Jaguaribe
 CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1
 E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PADRÃO 01

LOCAL: SÍTIO PINTO - ZONA RURAL - SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

DATABASE: SETEMBRO 2014 - SINAPI - CE - AGOSTO/2014 DESONERADA - TABELA SEINFRA - CE 023/1 DESONERADA

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT	VALOR UN.	TOTAL
7.3	SINAPI	73892/001	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO / AREIA / SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO, E ESPESSURA DE 7CM (contorno tubs)	m ²	219,72	RS 32,35	RS 7.107,94
7.4	SEINFRA	C1089	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL. BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento)	m ²	63,76	RS 50,33	RS 3.209,04
7.5	SINAPI	74164/004	LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - h= 10cm)	m ³	14,29	RS 66,44	RS 949,43
7.6	SINAPI	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR x FACE INFERIOR x ALTURA x COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	29,90	RS 31,96	RS 953,60
7.7	SINAPI	74012/001	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM	m ²	11,96	RS 31,97	RS 382,36
7.8	SEINFRA	C3001+C2103	PISO CERÂMICO 40x40 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	m ²	234,35	RS 56,56	RS 13.254,84
7.9		PREÇO DE MERCADO	RODAPE CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	m	204,25	RS 11,31	RS 2.310,07
7.10	SEINFRA	C2284	SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS, L = 15 CM	m	27,45	RS 38,01	RS 1.043,37
			PAREDE				
7.11	SINAPI	87905	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MECÂNICO, COM PRESENÇA DE VÃOS	m ²	678,77	RS 4,63	RS 3.142,71
7.12	SINAPI	87864	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MECÂNICO COM EMULSÃO POLIMÉRICA (ADITIVO)	m ²	899,04	RS 3,01	RS 2.706,11
7.13	SEINFRA	C3080	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m ²	1.577,81	RS 21,81	RS 34.412,04
7.14	SEINFRA	C4445+C2103	REVESTIMENTO CERÂMICO 40x40 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	m ²	219,18	RS 63,16	RS 13.843,41
7.15	SEINFRA	C1207	EMASSAMENTO C/ MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	m ²	679,86	RS 11,60	RS 7.886,38
7.16	SINAPI	88489	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	m ²	679,86	RS 8,48	RS 5.765,21
7.17	SEINFRA	C1869	PEITORIL DE GRANITO (JANELAS), L = 15 CM	m	33,75	RS 41,77	RS 1.409,74
7.18	SINAPI	73746/001	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	m ²	690,13	RS 19,00	RS 13.112,47
			TETO				
7.19	SEINFRA	C0778	CHAPISCO EM TETOS TRAÇO1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0.5 CM, PREPARO MECÂNICO	m ²	285,93	RS 7,44	RS 2.127,32
7.20	SEINFRA	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	m ²	285,93	RS 19,64	RS 5.615,67
7.21	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO COM MASSA PVA PARA AMBIENTES INTERNOS	m ²	257,40	RS 9,38	RS 2.414,41
7.22	SINAPI	88489	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	m ²	257,40	RS 8,48	RS 2.182,75
7.23	SINAPI	88431	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	m ²	35,21	RS 19,00	RS 668,99
7.24	SINAPI	73792/001	FORRO DE GESSO LISO BISOTADO	m ²	6,68	RS 53,44	RS 356,98
			MURO DE FECHAENTO DO RESERV.				
			REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA				



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe
 Rua Cônego Climério Chaves, 307 - Centro - São João do Jaguaribe
 CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1
 E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PADRÃO 01

LOCAL: SÍTIO PINTO - ZONA RURAL - SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

DATABASE: SETEMBRO 2014 - SINAPI - CE - AGOSTO/2014 DESONERADA - TABELA SEINFRA - CE 023/1 DESONERADA

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT	VALOR UN.	TOTAL
7.25	SINAPI	87894	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MECÂNICO, EM PRESENÇA DE VÃOS	m²	38,76	RS 3,56	RS 137,99
7.26	SEINFRA	C3080	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:5	m²	38,76	RS 21,81	RS 845,36
7.27	SINAPI	73746/001	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	m²	38,76	RS 19,00	RS 736,44
SUB-TOTAL							RS 135.580,89
8.0			ESQUADRIAS				
			ESQUADRIAS DE MADEIRA				
8.1	SEINFRA	C1987	PORTA INTERNA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA UMA FOLHA (0,80 x 2,10)m	und.	6,00	RS 450,04	RS 2.700,24
8.2	SEINFRA	C1988	PORTA INTERNA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA UMA FOLHA (0,90 x 2,10)m	und.	12,00	RS 469,04	RS 5.628,48
8.3	SEINFRA	C1989	PORTA INTERNA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA UMA FOLHA (1,00 x 2,10)m	und.	1,00	RS 489,04	RS 489,04
8.4		PREÇO DE MERCADO	PORTA EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, 0,80 x 2,10M, DE CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	und.	1,00	RS 520,17	RS 520,17
8.5		PREÇO DE MERCADO	PORTA EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, 0,90 x 2,10M, DE CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	und.	1,00	RS 539,67	RS 539,67
8.6		PREÇO DE MERCADO	PORTA EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, 1,20 x 2,10M, DE CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	und.	1,00	RS 563,25	RS 563,25
8.7	SINAPI	74065/002	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSSO	m²	122,85	RS 16,10	RS 1.977,89
			ESQUADRIAS DE ALUMINIO				
8.8	SINAPI	73809/001	JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE	m²	28,36	RS 326,64	RS 9.263,51
8.9	SEINFRA	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	m²	1,60	RS 408,61	RS 653,78
8.10	SINAPI	74071/001	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F, COMPLETA - CONF. PROJETO	m²	12,43	RS 493,12	RS 6.129,48
8.11		PREÇO DE MERCADO	BICILETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	und.	1,00	RS 2.126,19	RS 2.126,19
			VIDRO				
8.12		PREÇO DE MERCADO	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA CV1/CV2	m²	17,43	RS 438,61	RS 7.644,97
8.13	SEINFRA	C2670	VIDRO COMUM EM CAINHOS C /MASSA ESP.= 4mm. COLOCADO	m²	29,24	RS 99,00	RS 2.894,76
8.14	SINAPI	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,84	RS 270,98	RS 769,58
SUB-TOTAL							RS 41.901,01
9.0			INSTALAÇÕES ELETRICAS				
			PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO				
9.1	SEINFRA	C2090	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CONFORME PROJETO	ej	1,00	RS 1.117,87	RS 1.117,87
			PONTOS ELÉTRICOS				



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe
 Rua Cônego Climério Chaves, 307 - Centro - São João do Jaguaribe
 CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1
 E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PADRÃO 01

LOCAL: SÍTIO PINTO - ZONA RURAL - SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

DATABASE: SETEMBRO 2014 - SINAPI - CE - AGOSTO/2014 DESONERADA - TABELA SEINFRA - CE 023/1 DESONERADA

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT	VALOR UN.	TOTAL
9.2	SEINFRA	C4109	LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2x28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - ING - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA	und.	37,00	RS 141,51	RS 5.235,87
9.3	SEINFRA	C4101	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 x FC 18/26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA	und.	8,00	RS 134,67	RS 1.077,36
9.4	SEINFRA	C4105	ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA	und.	18,00	RS 163,19	RS 2.937,42
9.5	SEINFRA	C4394	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA	und.	3,00	RS 263,08	RS 789,24
9.6	SEINFRA	C2045	PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	und.	2,00	RS 456,25	RS 912,50
9.7	SEINFRA	C1947	PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO - MAT. E EXECUÇÃO	pt	68,00	RS 144,74	RS 9.842,32
9.8		PREÇO DE MERCADO	PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR	und.	2,00	RS 10,99	RS 21,98
9.9		PREÇO DE MERCADO	TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	und.	57,00	RS 9,99	RS 569,43
9.10		PREÇO DE MERCADO	TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA	und.	2,00	RS 9,99	RS 19,98
9.11	SEINFRA	C1947	PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA - MAT. E EXECUÇÃO	pt	61,00	RS 144,74	RS 8.829,14
9.12	SEINFRA	C1494	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" 10A/250V	und.	15,00	RS 10,25	RS 153,75
9.13	SEINFRA	C1479	INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" 10A/250V	und.	9,00	RS 18,92	RS 170,28
9.14	SEINFRA	C1489	INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" 10A/250V	und.	2,00	RS 23,96	RS 47,92
9.15		PREÇO DE MERCADO	INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4"	und.	1,00	RS 40,54	RS 40,54
9.16	SEINFRA	C1492	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" 10A/250V	und.	2,00	RS 15,10	RS 30,20
9.17	SINAPI	83555	TOMADA DUPLA 10A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4"	und.	9,00	RS 18,56	RS 167,04
9.18	SEINFRA	C1947	PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR MAT. E EXECUÇÃO	pt	29,00	RS 144,74	RS 4.197,46
			OPDG				



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe
 Rua Cônego Climério Chaves, 307 - Centro - São João do Jaguaribe
 CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1
 E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PADRÃO 01

LOCAL: SÍTIO PINTO - ZONA RURAL - SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

DATABASE: SETEMBRO 2014 - SINAPI - CE - AGOSTO/2014 DESONERADA - TABELA SEINFRA - CE 023/1 DESONERADA

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT	VALOR UN.	TOTAL
9.19	SINAPI	74131/004	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO	und.	1,00	RS 288,35	RS 288,35
9.20	SINAPI	74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C	und.	1,00	RS 217,33	RS 217,33
9.21	SINAPI	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C	und.	2,00	RS 76,49	RS 152,98
9.22		PREÇO DE MERCADO	PARA RAIOS TIPO VCL 175V 45KA	und.	1,00	RS 100,37	RS 100,37
			QUADROS				
9.23	SINAPI	74131/004	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO	und.	2,00	RS 288,35	RS 576,70
9.24	SEINFRA	C4531	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) 175V	und.	2,00	RS 299,50	RS 599,00
9.25		PREÇO DE MERCADO	PARA RAIOS TIPO VCL 40KA	und.	3,00	RS 100,37	RS 301,11
9.26	SINAPI	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C	und.	2,00	RS 76,49	RS 152,98
9.27	SINAPI	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A	und.	10,00	RS 8,66	RS 86,60
9.28	SINAPI	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A	und.	10,00	RS 13,40	RS 134,00
9.29	SINAPI	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	und.	5,00	RS 39,67	RS 198,35
			EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA				
9.30	SEINFRA	C4174	PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LÓGICA TIPO RJ45 CAT. 6	und.	11,00	RS 19,97	RS 219,67
9.31	SEINFRA	C1949	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA CAT.6	pt	11,00	RS 108,49	RS 1.193,39
9.32	SEINFRA	C1949	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6	pt	11,00	RS 108,49	RS 1.193,39
9.33	SEINFRA	C1951	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA - MAT E EXECUÇÃO	pt	7,00	RS 124,94	RS 874,58
9.34	SEINFRA	C3764	RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRÍLICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO.	und.	1,00	RS 1.970,51	RS 1.970,51
9.35	SEINFRA	C4175	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	und.	1,00	RS 5.021,37	RS 5.021,37
9.36		PREÇO DE MERCADO	VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL	und.	1,00	RS 424,12	RS 424,12
9.37		PREÇO DE MERCADO	PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV	und.	2,00	RS 10,99	RS 21,98
9.38	SEINFRA	C1949	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV	pt	2,00	RS 108,49	RS 216,98



ESTADO DO CEARÁ


Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe
 Rua Cônego Climério Chaves, 307 - Centro - São João do Jaguaribe
 CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1
 E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PADRÃO 01

LOCAL: SÍTIO PINTO - ZONA RURAL - SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

DATABASE: SETEMBRO 2014 - SINAPI - CE - AGOSTO/2014 DESONERADA - TABELA SEINFRA - CE 023/1 DESONERADA

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT	VALOR UN.	TOTAL
9.39	SINAPI	83370	CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR	und.	1,00	RS 141,32	RS 141,32
9.40	SINAPI	73749/001+1 4112	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO RIC / TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TPIF - COMPLETA	und.	3,00	RS 131,24	RS 393,72
						SUB-TOTAL	RS 50.639,10
10.0							
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							
LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS							
10.1	SEINFRA	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA	und.	1,00	RS 434,07	RS 434,07
10.2	SINAPI	74230/001	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLÁSTICO PADRAO POPULAR	und.	1,00	RS 20,33	RS 20,33
10.3	SEINFRA	C4635	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO	und.	4,00	RS 724,30	RS 2.897,20
10.4	SEINFRA	C4670	PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS	und.	5,00	RS 24,13	RS 120,65
10.5	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5x39,0cm, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO	und.	12,00	RS 53,09	RS 637,08
10.6		PREÇO DE MERCADO	LAVATÓRIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO	und.	1,00	RS 641,78	RS 641,78
10.7	SEINFRA	C1990	PORTA SABONETE LÍQUIDO	und.	13,00	RS 19,35	RS 251,55
10.8	SEINFRA	C1996	PORTA-TOALHA DE PAPEL METALICO - INSTALADO	und.	13,00	RS 34,52	RS 448,76
10.9	SEINFRA	C2312	TANQUE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA MED 56x48 CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2"	und.	1,00	RS 347,33	RS 347,33
10.10	SEINFRA	C0386	BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX COM 1,60M	und.	1,00	RS 1.872,15	RS 1.872,15
10.11		PREÇO DE MERCADO	BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/ VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA - CONFORME PROJETO	m	13,20	RS 347,43	RS 4.586,08
10.12		PREÇO DE MERCADO	BANCADA EM INOX	m	2,70	RS 243,78	RS 658,21
10.13	SEINFRA	C1898	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX PARA WC	m	18,20	RS 214,78	RS 3.909,00
10.14	SEINFRA	C3671	EXPURGO EM INOX (CONE COM TAMPA E GRELHA Ø 100MM)	und.	1,00	RS 875,49	RS 875,49
10.15	SEINFRA	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	und.	12,00	RS 47,55	RS 570,60
10.16	SINAPI	73949/006	TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA	und.	4,00	RS 45,45	RS 181,80
10.17	SEINFRA	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/ PIA	und.	10,00	RS 55,64	RS 556,40
10.18	SINAPI	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA	und.	2,00	RS 76,50	RS 153,00
10.19		PREÇO DE MERCADO	CADEIRA ESCAMOTEÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE	und.	1,00	RS 502,94	RS 502,94
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS							
10.20		PREÇO DE MERCADO	RESERVATORIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 3.000L	und.	1,00	RS 1.104,61	RS 1.104,61
10.21	SINAPI	73795/003	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1 1/4")	und.	1,00	RS 49,10	RS 49,10
10.22	SINAPI	74058/002	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	und.	1,00	RS 57,05	RS 57,05
10.23	SINAPI	72618	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	und.	1,00	RS 8,79	RS 8,79
10.24		PREÇO DE MERCADO	FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1	und.	1,00	RS 204,80	RS 204,80
10.25		PREÇO DE MERCADO	FREIO D'ÁGUA Ø100mm	und.	1,00	RS 116,01	RS 116,01



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe
 Rua Cônego Climério Chaves, 307 - Centro - São João do Jaguaribe
 CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1
 E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PADRÃO 01

LOCAL: SÍTIO PINTO - ZONA RURAL - SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

DATABASE: SETEMBRO 2014 - SINAPI - CE - AGOSTO/2014 DESONERADA - TABELA SEINFRA - CE 023/1 DESONERADA

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT	VALOR UN.	TOTAL
10.26		PREÇO DE MERCADO	SIFÃO LADRÃO Ø100mm	und.	1,00	RS 250,54	RS 250,54
10.27		PREÇO DE MERCADO	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BOIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE	und.	1,00	RS 404,82	RS 404,82
10.28		PREÇO DE MERCADO	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUÇÃO Ø 1"	und.	1,00	RS 339,40	RS 339,40
10.29	SINAPI	74092/001	BOIA AUTOMÁTICA DE MÍNIMO	und.	1,00	RS 54,99	RS 54,99
10.30		PREÇO DE MERCADO	PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO. POTENCIA 0,5HP - 19mca 2.000 l/h	und.	1,00	RS 779,12	RS 779,12
10.31	SINAPI	74183/001	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	und.	1,00	RS 71,60	RS 71,60
10.32	SINAPI	74185/001	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	und.	1,00	RS 39,64	RS 39,64
10.33	SINAPI	74184/001	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	und.	1,00	RS 50,57	RS 50,57
			METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS				
10.34	SEINFRA	C2172	REGISTRO PRESSAO 3/4" (20MM) COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES CROMADA	und.	2,00	RS 68,13	RS 136,26
10.35	SINAPI	40729	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	und.	6,00	RS 214,31	RS 1.285,86
10.36	SINAPI	74176/001	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	und.	16,00	RS 76,43	RS 1.222,88
10.37		PREÇO DE MERCADO	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L	und.	2,00	RS 1.887,12	RS 3.774,24
10.38	SINAPI	74058/002	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	und.	1,00	RS 57,05	RS 57,05
10.39	SINAPI	72618	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	und.	1,00	RS 8,79	RS 8,79
10.40	SINAPI	74185/001	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	und.	2,00	RS 39,64	RS 79,28
10.41	SINAPI	40777	CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA 150X150X50mm	und.	9,00	RS 28,61	RS 257,49
			PONTOS DE HIDRAULICA				
10.42	SEINFRA	C1948	PONTO DE HIDRAULICO MAT. E EXECUÇÃO	pt	39,00	RS 137,79	RS 5.373,81
10.43	SEINFRA	C1950	PONTO DE SANITÁRIO MAT. E EXECUÇÃO	und.	39,00	RS 125,69	RS 4.901,91
			REDE EXTERNA				
10.44	SINAPI	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA. TRAÇO1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	und.	18,00	RS 103,92	RS 1.870,56
10.45	SINAPI	74165/003	TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, SÉRIE R INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	30,40	RS 34,88	RS 1.060,35
10.46	SINAPI	74165/004	TUBO PVC ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	152,50	RS 37,19	RS 5.671,48
						SUB-TOTAL	RS 48.895,41
11.0			REDE AR COMPRIMIDO				
11.1	SEINFRA	C2574	TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES	m	30,00	RS 53,20	RS 1.596,00
11.2	SINAPI	73870/001	VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2"	und.	1,00	RS 45,97	RS 45,97
11.3		PREÇO DE MERCADO	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	und.	10,00	RS 102,10	RS 1.021,00
11.4		PREÇO DE MERCADO	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR	und.	2,00	RS 313,29	RS 626,58



ESTADO DO CEARÁ


Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe
 Rua Cônego Clímério Chaves, 307 - Centro - São João do Jaguaribe
 CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1
 E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PADRÃO 01

LOCAL: SÍTIO PINTO - ZONA RURAL - SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

DATABASE: SETEMBRO 2014 - SINAPI - CE - AGOSTO/2014 DESONERADA - TABELA SEINFRA - CE 023/1
 DESONERADA

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT	VALOR UN.	TOTAL
						SUB-TOTAL	RS 3.289,55
12.0			COMUNICAÇÃO VISUAL				
12.1		PREÇO DE MERCADO	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM	und.	1,00	RS 422,40	RS 422,40
12.2		PREÇO DE MERCADO	PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM	und.	2,00	RS 117,53	RS 235,06
12.3		PREÇO DE MERCADO	PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM	und.	3,00	RS 73,46	RS 220,38
12.4		PREÇO DE MERCADO	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5-FACHADA" EM CHAPÁ DE AÇO GALVANIZADO Nº26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	und.	1,00	RS 330,57	RS 330,57
12.5		PREÇO DE MERCADO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20x10CM	und.	20,00	RS 17,34	RS 346,80
12.6		PREÇO DE MERCADO	PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20x5CM - compressor e residuos	und.	4,00	RS 13,67	RS 54,68
						SUB-TOTAL	RS 1.609,89
13.0			DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA				
13.1		PREÇO DE MERCADO	BANCO DE CONCRETO CURVO	und.	1,00	RS 1.322,09	RS 1.322,09
13.2		PREÇO DE MERCADO	BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO	und.	1,00	RS 1.082,12	RS 1.082,12
13.3	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	309,25	RS 1,10	RS 340,18
13.4	SINAPI	72208+72881	CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DMT 10KM	m³	39,58	RS 33,78	RS 1.337,01
						SUB-TOTAL	RS 4.081,40
						VALOR TOTAL DA OBRA	RS 462.675,49
QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS							



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe
Rua Cônego Climério Chaves, 307 - Centro - São João do Jaguaribe
CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1
E-mail: prefeiturasjj@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PADRÃO 01

LOCAL: SÍTIO PINTO - ZONA RURAL - SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE

DATA BASE: SETEMBRO/2014 SINAPI - CE AGOSTO/2014 - DESONERADA E TABELA SEINFRA - CE 023/1 DESONERADA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	%	MESES			
				1	2	3	4
1.0	MOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	13.269,49	2,87	13.269,49			
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	2.859,70	0,62	2.859,70			
3.0	COBERTURA	50.446,19	10,90		50.446,19		
4.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	83.292,73	18,00	83.292,73			
5.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO	25.431,10	5,50		25.431,10		
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.379,02	0,30		1.379,02		
7.0	REVESTIMENTOS - PISOS - PAREDES - TETOS	135.580,89	29,30		13.558,09	61.011,40	61.011,40
8.0	ESQUADRIAS	41.901,01	9,06		12.570,30	14.665,35	14.665,35
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50.639,10	10,94		5.063,91	22.787,60	22.787,59
10.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	48.895,41	10,57		4.889,54	22.002,94	22.002,93
11.0	REDE DE AR COMPRIMIDO	3.289,55	0,71				3.289,55
12.0	COMUNICAÇÃO VISUAL	1.609,89	0,35				1.609,89
13.0	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	4.081,40	0,88				4.081,40
	TOTAL GERAL	462.675,48	100				
	TOTAL SIMPLES			99.421,92	113.338,15	120.467,29	129.448,12
	TOTAL ACUMULADO			99.421,92	212.760,07	333.227,36	462.675,49

Benedito Gomes de Sousa
Eng.º Civil
RNP 130191301-4