

OBRA: DIVISÃO DE SALAS E MELHORIAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 LOCAL: RUA PEDRO PAULO, Nº 141, CENTRO - SEDE, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE
 DATA BASE: SETEMBRO/2014 REF: TABELA SEINFRA - CE - DESONERADA 022-1
 ITEM I: SALAS DO IGD - M(ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL)

ITEM	CÓDIGO	DESC. DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.0		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO				
1.1	C4507	Parede de bloco de gesso stand, inclusive emassamento, fornecimento e execução.	M ²	110,00	41,31	4544,10
		SUB - TOTAL				4544,10
2.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS				
2.1		Esquadrias de Madeira				
2.1.1	C4427	Porta tipo Parana (0,80mx 2,10m) com ferragens	UNID	4,00	197,74	790,96
2.2		Esquadrias Metálicas				
2.2.1	Preço de mercado	Vidro fixo liso 6mm com requadro de aluminio	M ²	1,44	130,00	187,20
		SUB - TOTAL				978,16
3.0		INTALAÇÕES ELETRICAS				
3.1	C1947	Ponto elétrico, material e execução-centrais de ar-condicionado	PT	4,00	129,20	516,80
		SUB - TOTAL				516,80
4.0		PINTURA				
4.1	C1615	LÁTEX 2 DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SEM MASSA	M ²	130,78	9,90	1294,72
4.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA PVA	M ²	130,78	8,54	1116,86
4.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, 2 DEMÃOS	M ²	130,78	8,23	1076,32
		SUB - TOTAL				3487,90
5.0		LIMPEZA FINAL				
5.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M ²	76,46	3,66	279,84
		SUB - TOTAL				279,84
		VALOR TOTAL DO ITEM I SEM BDI				9756,80
		VALOR DO BDI - 21,95%				2.141,62
		VALOR TOTAL DO ITEM I COM BDI				11898,42

ONZE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Benedito Gomes de Sousa
 BENEDITO GOMES DE SOUSA
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP 130191301-4

ITEM II: SALAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESC. DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.0		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO				
1.1	C4507	Parede de bloco de gesso estand, inclusive emassamento, fornecimento e execução.	M ²	91,00	41,31	3759,21
		SUB - TOTAL				3759,21
2.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS				
2.1		Esquadrias de Madeira				
2.1.1	C4427	Porta tipo Parana (0,80mx 2,10m) com ferragens	UNID	5,00	197,74	988,70
2.1.2	C1979	Porta externa de cedro lisa completa (1,00m x 2,10m)	unid	1,00	449,98	449,98
		SUB - TOTAL				1438,68
3.0		INTALAÇÕES ELETRICAS				
3.1	C1947	Ponto elétrico, material e execução-centrais de ar-condicionado	PT	7,00	129,20	904,40
		SUB - TOTAL				904,40
4.0		PINTURA				
4.1	C1615	Latex, duas demãos em paredes internas sem massa	M ²	227,22	9,90	2249,48
4.2	C1206	Emassamento de esquadrias de madeira para tinta óleo ou esmalte, duas demãos	M ²	43,05	10,44	449,44
4.3	C1280	Esmalte duas demãos em esquadrias de madeira	M ²	43,05	10,75	462,79
4.4	C1208	EMASSAMENTO DE PARADES INTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA PVA	M ²	227,22	8,54	1940,46
4.5	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, 2 DEMÃOS	M ²	227,22	8,23	1870,02
		SUB - TOTAL				6972,19
5.0		LIMPEZA FINAL				
5.1	C1628	Limpeza de pisos e revestimentos	m ²	114,44	3,66	418,85
		SUB - TOTAL				418,85
		VALOR TOTAL DO ITEM II SEM BDI				13493,33
		VALOR DO BDI - 21,95%				2.961,79
		VALOR TOTAL DO ITEM II COM BDI				16455,12


DEZESEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS

Benedito Gomes de Sousa
 BENEDITO GOMES DE SOUSA
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP 130191301-4

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: DIVISÃO DE SALAS E MELHORIAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 LOCAL: RUA PEDRO PAULO, Nº 141, CENTRO - SEDE - SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE
 DATA BASE: JULHO/2014 REF TABELA SEMFRA - CE DESONERADA 022-1
 ITEM I: SALAS DO IGD - M (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL)
 ITEM II: SALAS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	PERÍODO	
				15	30
1.0	ITEM I: SALAS DO IGD - M	11.898,42	41,96	5.949,21	5.949,21
2.0	ITEM II: SALAS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.455,12	58,04	8.227,56	8.227,56
	VALOR TOTAL	28.353,54	100		
	TOTAL SIMPLES			14.176,77	14.176,77
	TOTAL ACUMULADO			14.176,77	28.353,54


 BENEDITO GOMES DE SOUSA
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP 130191301-4

